

9.0. DOPOLNITEV TEHNIČNEGA POROČILA

za izdajo vodnega soglasja za objekt Kanalizacija Rogatec-prevezava sekundarne kanalizacije na kolektor A

ad. 1. Projektna dokumentacija je dopolnjena, razvidni so vsi ukrepi glede križanja reguliranega vodotoka Draganja in so načrtovani tako, da se hidravlična prepustnost struge potoka ne bo zmanjšala. Grafične risbe so dopolnjene in je jasno razvidno iz prečnega in podolžnega profila vodotoka, da se ne bo zmanjšala prevodnost struge.

Pogoje citirane pod točko 6 praktično ni mogoče v celoti zagotoviti.

Globina prečkanja načrtovane kanalizacije je pogojena s koto dna obstoječega kolektorja »A«.

V projektni dokumentaciji za kolektor »A« je bilo predvideno prečkanje vodotoka tako, da je teme kanala 0,80 m pod dnom potoka. Na takšno projektno dokumentacijo je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Glede na Glede na pravno formalne in lastniške pogoje, izbrana lokacija prečkanja vodotoka je bila edino možna.

ad. 2. Projektna dokumentacija je dopolnjena in je razvidno, da bo na območju iztoka iz razbremenilnika struga potoka ustrezno zavarovana pred vodno erozijo. Zavarovanje brežine je predvideno z naravnimi materiali (kamen).

Sestavil:

Zdenko Piškur inž.gradb.